

- Inwestycja: 1. RENOWACJA I WYMIANA OKIEN NA I PIĘTRZE
 2. PRZEBUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO Z MONTAŻEM KURTyny POWIETRZNEJ
 3. PRACE KONSERWATORSKO-RENOWACYJNE ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ BOAZERII, ELEWACJI ORAZ WNĘTRZ WOKÓŁ OKIEN
 4. WYMIANA SZKLENIA NA BEZPIECZNE W ŚCIANACH SZYBU DOŚWIETLAJĄCEGO WRAZ Z WYKONANIEM WITRAŻY"

Data:

KARTA ROZLICZENIOWA NR

L.P.	Podstawa	Opis wyliczenia	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN. PLN	WARTOŚĆ PLN	Ilość wg poprzednich protokołów	Wartość wg poprzednich protokołów	Ilość w okresie sprawozd.	Wartość w okresie sprawozd.	Ilość wykonana od początku budowy	Wartość narastająco od początku budowy
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13
1/ ROBOTY ZABEZPIECZAJACE I PRZYGOTOWAWCZE												
1	KNP 01/613/3	Dźwig towarowo-osobowy - wysokość masztu 12.0 m (11 segmentów) – roboty mechaniczne i elektryczne przy montażu	dźwig	1,00								
2	KNP 01/613/6	Dźwig towarowo-osobowy - wysokość masztu 12.0 m (11 segmentów) – roboty mechaniczne i elektryczne przy demontażu	dźwig	1,00								
3	kalk. Własna	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowo-towarowych przez UDT.	dźwig	1,00								
4	Kalkulacja własna	Najem, transport i montaż obiektów kontenerowych	kontener	2,00								
5	Kalkulacja własna	Demontaż i transport obiektów kontenerowych	kontener	2,00								
6	KNR 225/608/1	Reczne układanie kabli energetycznych w ziemi z przykryciem ceglami, kabel o masie do 1'kg/m - budowa	m	50,00								
7	KNR 225/622/2	Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące, masa do 50'kg - montaż rozdzielnicy budowlanej	kpl.	1,00								
8	KNR 225/622/7	Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące, masa do 50'kg - demontaż rozdzielnicy budowlanej	kpl.	1,00								
9	KNR 2-25 0309-01	Ogrodzenia pełne z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych, budowa - ogrodzenie wokół budynku w miejscach wymiany okien	m ²	150,00								
10	KNR 2-25 0309-02	Ogrodzenia pełne z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie ogrodzenie wokół budynku w miejscach wymiany okien	m ²	150,00								
11	KNR 202/925/2 (1) analogia	Wykonanie ekranów odgradzających miejsce wymiany stolarki od reszty pomieszczenia	m ²	520,00								
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią-pomieszczenie oraz wyposażenie	m ²	520,00								
2/ ROBOTY DEMONTAŻOWE												
13	TZKNBK 4/2101 /24 analogia	Wykucie z muru ościeżnic - okna, drzwi balkonowe oraz drzwi zewnętrzne drewniane	m ²	116,61								
14	TZKNBK 4/2001/5	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej o grub. 1 cegły i więcej, zaprawa cementowa (poz.464) - pod okno typ B pomieszczenie nr. 1.3	m ³	1,83								
15	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	90,80								
16	TZKNBK 4/2101/24	Reczne wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2' m2 - scianka przy bocznym wejściu	m ²	24,75								
17	KNR 401/819/15	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	0,90								
18	KNR 401/1111/1	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana	m ²	24,54								
19	KNR 401/1111/2	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - naswietle sufitowe	m ²	19,84								

20	KNR 401/702/6	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30' cm - gluchy tynk w szpaletach zewnętrznych	m	30,00									
21	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m ³	19,72									
22	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km	m ³	19,72									
23	Kalkulacja własna	Koszt składowania i utylizacji okien i szkła z demontażu	m ³	19,72									
3/ ROBOTY MONTAŻOWE													
24	KNR 19/1023/7 (1)	Montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wg specyfikacji z obróbka obsadzenia	m ²	110,21									
25	KNR 19/1023/12 (1)	Montaż drzwi drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych, wg specyfikacji z obróbka obsadzenia - drzwi balkonowe	m ²	3,86									
26	KNR 19/1023/12 (1) analogia	Montaż drzwi drewnianych rozwieranych wg specyfikacji z obróbka obsadzenia - drzwi awaryjne	m ²	6,40									
27	KNR 202/129/2 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1' m - parapety wewnętrzne drewniane	szt.	34,00									
28	KNR 1901/584/7	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50' cm z blachy miedzianej-dopasowanie oraz montaż zdemontowanych parapetów zewnętrznych	m ²	18,36									
29	KNR 202/1001/9 analogia	Wykonanie krawędzi otworu drzwiowego elementem katowym wykonanym z drewna twardego	m ²	3,00									
30	KNR 401/1101/4	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych szkłem bezpiecznym mlecznym - ścianki lunety doswietlającej II piętro	m ²	25,54									
31	KNR 401/1105/6	Szklenie ram metalowych szyba bezpieczna wraz z wykonaniem elementów witrażowych wg rysunku A-23 dokumentacji projektowej	m ²	19,84									
4/ ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE													
32	KNR AT 26/102/1	Gruntowanie recznie	m ²	30,00									
33	KNR AT 26/102/5	Impregnacja przeciwsolna reczna	m ²	30,00									
34	KNR AT 26/201/1	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane recznie - obrzutka półkryjąca	m ²	30,00									
35	KNR AT 26/201/2	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane recznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²	30,00									
36	KNR AT 7/101/1	Przygotowanie podłoża pod nanoszenie środka THERMO-SHIELD - tynk gładki, beton, cegła	m ²	120,00									
37	KNR AT 7/102/1	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recznie; podłoże: tynk gładki	m ²	120,00									
38	KNR AT 7/106/3	Nanoszenie środka THERMO-SHIELD EXTERIEUR na powierzchnie zewnętrzne - recznie; podłoże: tynk gładki - kolorystyka dopasowana do istniejącej wykonanej w systemie THERMO-SHIELD EXTERIEUR	m ²	120,00									
39	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - uzupełnienie wewnątrz pomieszczeń	m ²	520,00									
40	KNR 202/2009/7	Tynki (gładzie) wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o 2' mm tynków ścian	m ²	520,00									
41	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia powierzchni wewnętrznych, podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany okienne (kolorystyka dostosowana do istniejących ścian)	m ²	520,00									
5/ KONSERWACYJNE ROBOTY STOLARSKIE													
42	Kalkulacja własna	Wymiana oraz uzupełnienia boazerii oraz elementów drewnianych przy oknach	kpl.	1,00									
6/ ROBOTY ELEKTRYCZNE, DOSTAWA I MONTAŻ KURTYNY POWIETRZNEJ													
43	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej	kpl.	1,00									

7/ ROBOTY ŚLUSARSKIE											
44	Kalkulacja własna	Wykonanie i zabudowa balustrady ozdobnej kutej o wymiarach 500x1200 mm	kpl.	1,00							
8/ ROBOTY ŚDODATKOWE											
45	KNR 202/1611/2(1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	kolumna	1,00							
46	KNR 202/16	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m - 1,00 kolumna: Wyliczenie czasu pracy rusztowania:	m-g	11,25							
47	KNR 202/1611/3(1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8 m, nakłady podstawowe	kolumna	1,00							
48	KNR 202/16	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m - 1,00 kolumna: Wyliczenie czasu pracy rusztowania:	m-g	16,53							
49	kalulacja własna	Zabezpieczenie p.poż. terenu budowy zgodnie z STWiORB poz.1.5.7	kpl.	1,00							
50	kalulacja własna	Prace zabezpieczające zgodnie z STWiORB poz.1.5.10	kpl.	1,00							