

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pałac Kamieniec - Modernizacja Oddziału Rehabilitacji wraz z łazienkami					
1		Remont łazienek - roboty remontowe budowlane			
1.1		Roboty remontowe budowlane			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0819-05				
1		1,00*2,00	m ²	2,000	
		6,85*4,20	m ²	28,770	
		1,15*1,30	m ²	1,495	
		1,0*1,30	m ²	1,300	
		5,0*3,40	m ²	17,000	
				RAZEM	50,565
2	Kalkulacja własna	Przygotowanie powierzchni podłogi do ułożenie nowych płytek podłogowych (wyrównanie podłoża, zagruntowanie i wykonanie wylewki samopoziomującej o grub. 5mm) poz.1	m ²		
d.1.					
1			m ²	50,565	
				RAZEM	50,565
3	KNR-W 2-02	Wykonanie nowej posadzki z płytek antypoślizgowych.	m ²		
d.1.	1111-04				
1		poz.2	m ²	50,565	
				RAZEM	50,565
4	KNR 4-01	Wyniesienie z II piętra budynku gruzu.	m ³		
d.1.	0106-04				
1		poz.1*0,03	m ³	1,517	
				RAZEM	1,517
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1	0108-12	poz.1*0,03	m ³	1,517	
				RAZEM	1,517
6	Kalkulacja własna	Oplata za utylizację gruzu	t		
d.1.					
1		poz.5*1,9	t	2,882	
				RAZEM	2,882
7	KNR 0-19	Wymiana drzwi o wym. 100x200 w łazience	m ²		
d.1.	0931-06				
1	analogia	1,0*2,0*2<sz>	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Roboty instalacyjne			
8	KNR 4-02	Demontaż brodzika z kabiny prysznicowej	kpl.		
d.1.	0235-07				
2		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 4-02	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
d.1.	0121-03				
2		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 4-02	Wymiana odpływów liniowych w kabinach prysznicowych	szt.		
d.1.	0217-02				
2	analogia	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	Kalkulacja własna	Ścianki działowe systemowe z HPL o grub. 10mm wraz z pasem maskującym o szerokości 20cm	m ²		
d.1.					
2		3,10*2,30*2<sz>	m ²	14,260	
		3,70*2,30*2<sz>	m ²	17,020	
		0,40*2,30*7<sz>	m ²	6,440	
				RAZEM	37,720
2		Roboty malarskie			
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wraz z zeszkrobaniem starej farby z poszpachlowaniem nierówności i 2-krotnym zagruntowaniem	m ²		
d.2	1202-09 + 1204-08 + NNRNKB 202 1134-02	Sufity wg pomieszczeń:			
	Łazienki	1,00*2,00+6,85*4,20+1,15*1,30+1,00*1,30+5,00*3,40	m ²	50,565	
	Pokój nr 1	6,60*5,81+1,35*1,37	m ²	40,196	
	Pokój nr 2	6,10*6,75+1,35*1,37	m ²	43,025	
	Pokój nr 3	5,00*6,91+1,35*1,37	m ²	36,400	
	Pokój nr 4	7,85*6,35+1,82*3,15	m ²	55,581	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pokój nr 5	7,58*5,72+1,05*1,20	m ²	44,618	
	Pokój nr 6	8,75*4,50	m ²	39,375	
	Pokój nr 7	4,43*3,63+1,20*1,37	m ²	17,725	
	Pokój nr 8	7,73*4,40+1,40*1,00*2	m ²	36,812	
	Pokój nr 12	7,34*4,70+1,25*2,35	m ²	37,436	
	Korytarz	7,20*3,00+5,80*2,10+6,70*4,60<z elementami sztukaterii>+6,40*1,40+6,00*1,65+12,00*3,0+7,70*4,60<z elementami sztukaterii>	m ²	154,880	
	Świetlica	2,00*0,62+0,53*1,60+1,20*1,75+1,00*3,60+4,57*3,60+11,35*3,30	m ²	61,695	
				RAZEM	618,305
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wraz z zeszkrobaniem starej farby z poszpachlowaniem nierówności i 2-krotnym zagruntowaniem	m ²		
d.2	1202-09 + 1204-08 + NNRNKB 202 1134-02	Ściany wg pomieszczeń:			
	Łazienki	(6,85+4,20)*2*1,00+(1,15+1,30)*2*3,20+(1,00+1,30)*2*3,20+(3,67+3,40)*2*1,00+(1,40+2,00)*2*3,20	m ²	88,400	
	Pokój nr 1	(6,60+5,81)*2*3,20+(1,35+1,37)*2*3,20-4,40*1,40<boazeria>	m ²	90,672	
	Pokój nr 2	(6,10+5,81)*2*3,20+(1,35+1,37)*2*3,20-12,70*1,40<boazeria>	m ²	75,852	
	Pokój nr 3	(5,00+6,91)*2*3,20+(1,35+1,37)*2*3,20-3,50*1,40<boazeria>	m ²	88,732	
	Pokój nr 4	(7,85+6,35)*2*3,20+(1,82+2,50)*2*3,20+(3,15+2,50)*2*3,20-11,50*1,40<boazeria>	m ²	138,588	
	Pokój nr 5	(7,58+5,72)*2*3,20+(1,05+3,34)*2*3,20-(2,00+1,04)*3*1,40<boazeria>	m ²	100,448	
	Pokój nr 6	(8,75+4,50)*2*3,20-(1,60+1,60+8,67)*1,40<boazeria>	m ²	68,182	
	Pokój nr 7	(4,43+3,63)*2*3,20+(1,20+1,37)*2*3,20-<boazeria>10,30*1,40	m ²	53,612	
	Pokój nr 8	(7,73+4,90)*2*3,20+(1,40+1,00)*2*3,20-<boazeria>5,66*1,40	m ²	88,268	
	Pokój nr 12	(7,34+4,70)*2*3,20+(1,25+2,35)*2*3,20	m ²	100,096	
	Korytarz	(4,55+2,06+0,85+1,00)*1,80+3,20*6,15+7,65*1,20+1,36*2*2,30+(1,50*2+1,40+1,00*2+7,70+4,00+0,70+0,60+10,00+4,00)*3,23+10,20*2*1,10+(7,30+0,45+2,00+0,50)*1,20+4,00*1,80	m ²	200,166	
	Świetlica	(4,57+4,60)*2*3,80+(11,35+3,33)*2*3,20+(1,05+2,30)*2*3,20+(1,05+2,00)*2*3,20-<boazeria>26,96*1,40-<okna>1,10*2,50*3-<drzwi>1,05*2,30	m ²	156,195	
				RAZEM	1 249,211
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - farby lateksowe	m ²		
d.2	1204-01	poz.12	m ²	618,305	
				RAZEM	618,305
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - farbami kwarcowymi w kolorze.	m ²		
d.2	1204-02	poz.13	m ²	1 249,211	
				RAZEM	1 249,211
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie ornamentów na ścianach i sufitach - bonie o szer. 20cm	m ²		
d.2	1204-02	128,0*0,20	m ²	25,600	
				RAZEM	25,600
17	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	0840-06	(1,0+1,0+0,90)*0,30*6<szt>	m ²	5,220	
				RAZEM	5,220
18	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2	1001-11				
	kalk. własna	1,10*2,50*3	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
19	KNR 13-23	Zabezpieczenie boazerii na ścianach folią.	m ²		
d.2	1001-11				
	kalk. własna	4,40*1,40+12,70*1,40+3,50*1,40+11,05*1,40+(2,0+1,05)*3*1,40+(1,60+1,60+8,67)*1,40+10,30*1,40+7,66*1,40+26,96*1,40	m ²	136,626	
				RAZEM	136,626
20	KNR 13-23	Zabezpieczenie podług drewnianych folią	m ²		
d.2	1001-11				
	kalk. własna	10,50*5,00+1,80*1,40+1,40*1,00+1,00*0,40*2+13,50*2,10+5,60*6,70+8,00*1,50+6,70*2,10+9,40*3,20+3,20*4,0	m ²	192,040	
				RAZEM	192,040
21	KNR-W 4-01	Renowacja podłóg - parkiet z cyklinowaniem zagruntowaniem i polakierowaniem lakierem poliretanowym jednoskładnikowym do parkietów.	m ²		
d.2	1211-08 + 1210-10				
	kalk. własna	10,50*5,00+1,80*1,40+1,40*1,00+1,00*0,40*2+13,50*2,10+5,60*6,70+8,00*1,50+6,70*2,10+9,40*3,20+3,20*4,0	m ²	192,040	
				RAZEM	192,040